



- 1 Bärverk - TRP-plåt, betong, KL-trä (*)
- 2 Primer (*), (**)
- 3 FOAMGLAS® och/eller FOAMGLAS®
Takfall lagt enligt kompaktmetoden dvs helklistat mot underlag. Alla fogar helklistras
- 4 Två lager bitumen tätskikt som helklistras mot FOAMGLAS®, där översta lagret är UV-skyddat

(*) vid KL Trä spikas en underlagspapp enligt tätskittsleverantörens anvisningar
 (**) Vid TRP-Plåt rekommendras att avfetta ytan med lösningsmedel

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs en anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett specifikt projekt

TITEL:	R1.1 ANSLUTNING VID TAKSARG		
ENHETER:	N/A		
SKALA:	N/A		
DATUM:	25/04/2023		
SENASTE REVIDERINGSDATUM:	14/06/2023		
Ansvarsfriskrivning: Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs en anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett specifikt projekt.			PAPPERSTORLEK: A4